

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie termomodernizacji budynku kościoła parafialnego w Lisowie (Lubartów)
ADRES INWESTYCJI : działka nr 383/1 przy ul. Kopernika Lisów 2D
INWESTOR : PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
ADRES INWESTORA : LISÓW 2D, 21-100 LUBARTÓW
DATA OPRACOWANIA : 09.07.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.07.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0409-04	Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego typu KZ-3, Strebela, Eca IN, KZ-5 o powierzchni ogrzewalnej do 15.0 m2 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNNR 4 0501-02	Kocioł gazowy kondensacyjny o zakresie znamionowej mocy cieplnej 5,2-60 kW 1	kocioł kocioł	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNNR 4 0304-05	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3	m m	3,00	
				RAZEM	3,00
4	KNNR 4 0312-05	Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm o połączeniach gwintowanych 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNNR 4 0307-04 analogia	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 1	prob. prob.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	kalk. własna	Przejście gazo-szczelne 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR 4-02 0505-03	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 40-50 mm - włączenie w istniejącą sieć c.o. 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNNR 4 0403-06	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 4	m m	4,00	
				RAZEM	4,00
9	KNNR 4 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych Obmiar dodatkowy - ilość prób 1 4	m próba m	4,00	1,00
				RAZEM	4,00
10	KNR 0-34 0101-20 z.o. 3.1. 9903-1	Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami PE- jednowarstwowymi gr. 30 mm - w kotłowniach, stacjach wymienników na bezpośrednim orurowaniu urządzeń energtrycznych i aparatury chemicznej 4	m m	4,00	
				RAZEM	4,00
11	kalk. własna	Przewód spalinowy 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNNR 4 0529-02	Uruchomienie kotłowni c.o. - 2 osoby obsługi 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00